Aláíró: GYMSVKH Széles Sándor főispán - 2025.02.24. 15:54:02

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30408/843-11/2025.ált.
Ügyintéző: Sárköziné dr. Matusek Szidónia/
Kőrizsné Kovács Annamária
Vízikönyvi szám: **Ács-204**

Telefonszám:06-96/518-297

Tárgy: Bamo Technology Hungary Kft. – Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlanra tervezett BAMO katód anyag előállító üzem csapadékvíz-elvezetésének, -tározásának és -tisztításának vízjogi létesítési engedélyezési eljárása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal **(a továbbiakban: Kormányhivatal)** meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

1./ A Kormányhivatal a Bamo Technology Hungary Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 5. em., **a továbbiakban: Engedélyes)** részére IMSYS Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a., **továbbiakban: Tervező**) által készített *„BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. Ács, 0421/71 hrsz. alatti terület telephelyen belüli csapadékvíz elvezetés, tározás és tisztítás vízjogi létesítési engedélykérelem”* című, 2025 február 07. napján kelt, 264/2023. munkaszámú tervdokumentációban foglaltak alapján, a 2./ pontban ismertetett csapadékvíz-elvezető rendszer megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

ad.

1.1./ Érintett ingatlan:
Ács 0421/71 hrsz.

2./ A megvalósításra kerülő vízilétesítmények:
A tervezett csapadékvíz elvezető, tározó és tisztító rendszer három fő egységre osztható:

- 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése
- telken belüli csapadékvíz elvezetése (kivétel: 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése)
- csapadékvíztisztító telep

A 132 kV-os állomáson összegyűjtött csapadékvizek a telken belüli csapadékvíz-elvezető rendszerre kerülnek rávezetésre, majd egy csapadékvíz-tároló rendszeren keresztül kötnek rá a csapadékvíztisztító telepre. A tisztított csapadékvíz tározásra kerül további felhasználás érdelében. Befogadóba bocsátás csak esetlegesen történik, a tisztított víz tározók szabad kapacitásától és a lehulló csapadék mennyiségétől függően.

2.1./ 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése:

Az alállomás csapadékvíz elvezető rendszere gyűjti össze és vezeti el az itt elhelyezkedő épületek tetővizeit, illetve a transzformátor alapokra hulló csapadékvizeket. Az alállomás területén zárt, gravitációs csapadékvíz-elvezető rendszer létesül. Összesen 2 db csapadékvíz gerinccsatorna létesül, melyek külön-külön 1-1 db DN400 KG-PVC beálláson keresztül kötnek rá a telken belüli elvezető hálózatára.

Csatorna jele	Hossz [m]	Lejtés [‰]	Anyag, átmérő
CS 1-0	96,51	5	DN250 KG-PVC SN8
CS 2-0	26,48	5	DN315 KG-PVC SN8
CS 2-0	6,38	5	DN250 KG-PVC SN8
CS 2-0	48,86	5	DN200 KG-PVC SN8
CS 2-0	31,99	5	DN160 KG-PVC SN8
CS 2-1	9,06	5	DN250 KG-PVC SN8
CS 2-2	36,83	5	DN160 KG-PVC SN8

A CS 1-0 csapadékcsatorna összesen 96,51 m hosszon épül DN250 KG-PVC SN8 anyagú csatornacsőből, amely a CS 1/1 jelű tisztítóaknánál csatlakozik a befogadóhoz, a DN400 KG-PVC anyagú csapadékcsatorna bekötéshez 119,10 mBf szinten. A tervezett csatornához csatlakozik az ÁCSK kapcsolóépület tetővíz kiállása.

A CS 2-0 csapadékcsatorna összesen 113,71 m hosszon épül DN315-DN250-DN200- DN160 KG-PVC SN8 anyagú csatornacsőből, amely a CS 2/1 jelű tisztítóaknánál csatlakozik a befogadóhoz, a DN400 KG-PVC anyagú csapadékcsatorna bekötéshez 119,00 mBf szinten. A csatorna nyomvonalán helyezkedik el a kiépítésre kerülő olajleválasztó berendezés, mely a transzformátoralapok kiállásain keresztül esetlegesen olajjal szennyeződött csapadékvizeket kezeli.

A CS 2-1 csapadékcsatorna összesen 9,06 m hosszon épül DN250 KG-PVC SN8 anyagú csatornacsőből, amely a CS 2/3 jelű tisztítóaknánál csatlakozik a befogadóhoz, a CS 2-0 csapadékcsatornához. A tervezett csatornához tetővíz levezetések csatlakoznak DN250 KG-PVC anyagú bekötőcsatornán keresztül.

A CS 2-2 csapadékcsatorna összesen 36,83 m hosszon épül DN160 KG-PVC SN8 anyagú csatornacsőből, amely a CS 2/5 jelű tisztítóaknánál csatlakozik a befogadóhoz, a CS 2-0 csapadékcsatornához. A tervezett csatornához tetővíz levezetések csatlakoznak DN110 KG-PVC anyagú bekötőcsatornákon keresztül.

Szennyezett, olajos csapadékvíz keletkezhet a transzformátor alapok kőágyában. Az olajos csapadékok a CS 2-0 csatornához csatlakoznak. A transzformátor alapokról elfolyó csapadékvizek olajleválasztó

berendezésen kerülnek átvezetésre, mely a CS 2-0 csapadékcsatornán kerül elhelyezésre, a CS 2-2 csatorna becsatlakozása előtt.
A beépítésre tervezett olajleválasztó típusa: Hauraton, 20 l/s átfolyási kapacitású 2 mg/l SZOE tisztítási hatásfokú.
A keletkező csapadékvíz intenzitására 10 éves gyakoriságú és 10 perces intenzitású csapadék mennyiség lett figyelembe véve, az alállomásról összesen kivezetendő vízhozam: Q_{10m} = 54,26 l/s

2.2./ Telken belüli csapadékvíz elvezetése:

Az épületek tetőfelületein, illetve a burkolt felületeken összegyült csapadékvizeket egy telekhatáron belül elhelyezett, minden oldalról zárt csapadékvíz tározó fogadja.
A tározóból a csapadékvíz egy szintén telekhatáron belül elhelyezett csapadékvíz tisztító műbe jut, melyet követően a tisztított csapadékvíz:

- egy része a telekhatáron belül elhelyezett zárt, csapadékvíz felhasználás miatt kialakított tározóba kerül,
- a fel nem használt csapadékvíz mennyiség egy telken kívüli befogadóba nyomottan elvezetésre kerül.

A tetőfelületeken és a burkolt felületeken összegyűlt csapadékviz előirányozottan gravitációsan, egy rendszeren keresztül kerül a minden oldalról zárt, csapadékvíz tisztító mű előtti tározóba. A gravitációs csatornák lejtése 2-3‰, ami biztosítja a mértékadó csapadékvízmennyiség elvezetés viszonylag kis fektetési mélységek mellett.
A zárt csapadékvíz tározó előtt a parkoló felületeken összegyűlt csapadékvizek előtisztítására olajfogó berendezés kerül beépítésre (by-pass nélküli, SZOE 2 mg/l). Az előirányzott berendezés CE engedéllyel rendelkező iszap- és olajfogó.
A tisztítandó csapadékvizek tározására előregyártott, acél tartályokból álló tározórendszer épül. A tartályelemek vízzáró acélpántokkal kerülnek összeillesztésre és az egyes tartályegységek, a csatlakozó csonkokon keresztül egymással összekötésre kerülnek.
A csapadékvíz tisztító művet követően, a már megfelelő minőségi határértékkel rendelkező csapadékvíz egy része a telekhatáron belül elhelyezett zárt, csapadékvíz felhasználás miatt a kialakított tározókba kerül. A két darab, egyenként 800 m^3 hasznos térfogatú tározó a sprinkler és a tüzivíz tározók mellett kerül elhelyezésre. A tározó célja, hogy csapadékos időszakban bizonyos térfogattal felfogja a tisztított csapadékvíz egy részét, és egyes vízigényeket ezzel a rendelkezésre álló mennyiséggel elégítsen ki ezzel is csökkentve a telken kívüli vízellátó hálózatról való vételezés mennyiségét.
Tisztított csapadékvíz felhasználás területei:

- gépész vízigények
- szürkevíz igények (egyes szaniterek vízellátására)
- locsolóvíz igények

A rendszer bizonyos részein csapadékvíz átemelők kerülnek beépítésre, például a minden oldalról zárt csapadékvíz tározóból a csapadékvíz tisztító műbe való bevezetésnél, a tisztító műből a csapadékvíz felhasználás miatt kialakított tározóba való átvezetésnél vagy a telekről a külső befogadóba történő elvezetés esetében.
Az MVR épület egy része nyitott kialakítású, ahol a technológiai szennyvizek tisztítása, illetve anyagok tárolása történik, a terület kialakítása kármentős jellegű, ezen területről üzemszerűen az összegyülekezett csapadékvíz a csapadékvíz elvezető hálózatba kerül. Havária észlelés esetén a 3 db

csapadékvíz elvezető vezetéken, egy-egy aknába telepített, elektromos elzáró szerelvény lezár, megakadályozva ezzel az adott területen megjelenő anyagok kijutását.
A burkolt felületek egyes részeinek vízelvezetését folyókák biztosítják. Az előirányzott folyókák PURECO gyártmányú, beton résfolyókák.
A csapadékvíz csatornák tervezett anyaga DN500-as méretig KGPVC SN8. Az utakról elfolyó csapadékvíz kezelésére ÉME/CE engedéllyel rendelkező, a tervezett terhelésre méretezett tisztítóberendezések kerülnek beépítésre.
A keletkező csapadékvíz intenzitására 4 éves gyakoriságú, 10 perc intenzitású csapadék mennyiség lett figyelembe véve.
A területen az összegyűlő csapadékvíz tározásához 11.645 m^3 hasznos térfogat szükséges.

A csapadékvíz-tározó rendszer:

- darabszám összesen: 16 db
- térfogat összesen: 11.732 m^3
- funkció: csapadékvíz tározás,
- kivitel: előregyártott acél tartályokból álló tározórendszer, 3 féle hosszúságban,
- hozzáfolyás: DN600 PRAGMA, DN800 PRAGMA, DN1400 ÜPE,
- elfolyás: DN400 KGPVC,
- befogadó: csapadékvíz átemelő aknán keresztül a csapadékvíz tisztító telep.

2.3./ Csapadékvíz tisztító telep:

A csapadékvíz tisztító telep rendszerébe 1 db pH beállító tartály, 1 db koagulációs tartály, 1 db flokkulációs tartály, 1 db flotáló berendezés, 1 db nehéz iszap torony, 1 db tisztított víz tartály, 4 db aktívszén szűrő, 1 db tisztított víz elfolyó medence, 1 db iszaptartály, 2 db zsákos víztelenítő és 1 db kültéri, fedett iszaptároló kerül beépítésre.

Az összegyűjtött csapadékvíz egy átemelő medencén keresztül, 2+1 szivattyúval kerül továbbításra a csapadékvíztisztító telepre, ahol a csapadékvíz fizikokémiai eljárás során kerül megtisztításra.
A tisztítási folyamat első eleme a pH beállító tartály, melynek hasznos térfogata 40 m^3, PP kialakítású és egy függőleges tengelyű keverővel szerelt. A NaOH tartály 2 m^3 térfogatú, míg a HCl tartály 10 m^3 térfogatú, PP anyagú, szintkapcsolóval és szint távadóval szerelt dupla falú tartály. A pH beállító tartály pH mérő műszerrel ellátott.
A pH beállító tartályból a víz a koagulációs tartályba kerül, ahol a bejövő lebegő anyagok nagyobb részecskékké állnak össze a vegyszer-beadagolás hatására. A tartály hasznos térfogata 40 m^3, PP kialakítású és egy függőleges tengelyű keverővel szerelt. A koaguláló szer (BOPAC) egy 1+1 adagoló szivattyú segítségével kerül adagolásra. A BOPAC tartály egy 2 m^3 térfogatú, PP anyagú, szintkapcsolóval és szint távadóval szerelt, dupla falú tartály.
A koagulációs tartályból a víz a flokkulációs tartályba kerül, ahol a polielektrolit hozzáadagolása történik, ami növeli a kicsapott pelyhek méretét. A tartály 40 m^3 hasznos térfogatú, PP anyagú és egy függőleges tengelyű keverővel van felszerelve.
A flokkulációs tartályból a víz a flotálóba kerül, ahol a vízben lévő felúszó és ülepedő szilárd részek kerülnek eltávolításra. A flotálóba meghatározott pontokon bevezetett recirkulált víz és levegővel dúsított víz a kisebb, rosszul ülepedő részeket a felszínre viszi, ahol egy fölöző összegyűjti, kismértékben sűríti és közvetlenül az iszaptartályba továbbítja. A nehezebb, jól ülepedő részek a flotáló alsó részében

kialakított csigás vályúban gyűlnek össze. A vályúból egy kihordócsiga segítségével az iszap egy 600 l térfogatú nehéz iszap toronyba jut. A nehéz iszap toronyból a felgyülemlő iszapot egy csigaszivattyú továbbítja az iszaptartályba.
A flotálóról érkező megfelelő minőségű víz a tisztított víz tartályba érkezik. A tartály a szivattyúk közötti váltások pufferelésére 5 m^3 hasznos térfogatú, PP anyagú, szintkapcsolóval és szint távadóval szerelt. A tartályból a tisztított vizet 2+1 szivattyú továbbítja az aktívszén szűrőkre.
A flotáló után a tisztított víz 3+1 aktívszenes szűrőbe kerül, ami a maradék szennyezőket is eltávolítja. Amennyiben az aktívszenes szűrő után a kezelt csapadékvíz bármelyik inline vizsgált paramétere (pH, vezetőképesség, NTU) szignifikánsan eltér az általánosan mért értékektől a nem megfelelő minőségű, kezelt csapadékvíz visszakormányzásra kerül a technológia elejére. A megfelelő minőségű, tisztított csapadékvíz a tisztított víz elfolyó medence műtárgyba kerül.
Az aktívszén szűrőből a megfelelő minőségű víz a tisztított víz elfolyó medencébe érkezik. A medence 30 m^3 hasznos térfogatú, vasbeton anyagú. Innen a tisztított vizet két irányba lehet kormányozni, túlfolyós kialakítással automatikusan a tisztított víz átemelőbe, vagy 1+1 szivattyú segítségével az aktívszén szűrők visszamosására.
A flotálóban elválasztott lebegő anyagot és a különböző helyeken összegyűjtött, leülepedett iszapot egy iszaptartályba gyűjtik. A tartály 6 m^3 hasznos térfogatú, PP anyagú, szintkapcsolóval és szint távadóval szerelt és egy függőleges tengelyű keverővel van felszerelve. A tartályból az összegyűjtött iszap ütemezetten 1+1 csigaszivattyúval a zsákos víztelenítő berendezésbe jut.
Az iszaptartályból az iszap 2 darab zsákos víztelenítőbe kerül. A víztelenítés során keletkező csurgalékvíz a berendezésből egy ponton kerül kivezetésre, amely az épület csurgalékvíz rendszeréhez csatlakozik. Az épület csurgalékvizei a csapadékvíz átemelőbe kerülnek, majd innen feladva a tisztítási technológiai sor elejére.
A zsákos víztelenítőből kikerülő megtelt zsákok az épület mellett található, fedett, kültéri tárolóban kerülnek elhelyezésre. A zsákok speciális anyaga megakadályozza, hogy csapadék bejusson a zsákokba, de lehetővé teszi a párolgást, amellyel a szárazanyagtartalom 30-70%-ig tovább növelhető. A kültéri tároló alatt kármentő kerül kialakításra, amelyből a csurgalékvíz a csapadékvíz átemelőbe jut.
A csapadékvíz tisztító telepre befolyó víz az időszakosan jelentkező csapadékból származik, így a tisztítás csak időszakos üzemű, melynek legnagyobb kapacitása 200 m^3/h. Legnagyobb mennyiségben előforduló szennyező anyagok: nikkel, kobalt, mangán, lítium, TPH és NMP.

2.4./ Befogadó:

A telephelyről elfolyó előtisztított csapadékvizek tervezett befogadója: Concó-patak 5+005 km szelvénye (jobb part), az Ács 048/14 hrsz.-ú ingatlan, melynek tulajdonosa a Magyar Állam és vagyonkezelője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

2.5./ Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név
AWF364	Bamo Technology Hungary Kft. Katódgyár, Ács 0421/71 hrsz.-ú telephelyen belüli csapadékvíz elvezetés, tározás és tisztítás – Ipari vízhasználati telep

3./ Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

1. A kivitelezés kizárólag a Tervező által készített „*BAMO TECHNOLOGY HUNGARY Kft. Ács, 0421/71 hrsz. alatti terület telephelyen belüli csapadékvíz elvezetés, tározás és tisztítás vízjogi létesítési engedélykérelem"* című, 2025. február 07. napján kelt, 264/2023. munkaszámú tervdokumentációban foglaltak, valamint a Kormányhivatal, illetve a szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egységek és az érintett közműkezelők előírásai szerint történhet.
2. **Az Ács 0421/71 hrsz.-ú telephely telken belüli csapadékvíz-elvezető rendszerének külső csapadékvíz-elvezetőre való rákötése – a befogadóba való bevezetés – csak abban az esetben valósulhat meg, amennyiben a külső csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélye véglegessé vált, mivel a két rendszer egy egységet képez.**
3. **A belső csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélyezési kérelme a külső csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélyének véglegessé válását követően kérhető meg. Abban az esetben, ha mindként csapadékvíz elvezető rendszert ugyanazon személy fogja üzemeltetni, úgy az üzemeltetési engedély a két csapadékvíz elvezető rendszerre együttessen is megkérhető.**
4. **A telephelyről kivezetett csapadékvizek minőségének az üzemelési engedélyezést követően meg kell felelnie a KE/041/01372-75/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékeknek, amely a jogszabályban nem rögzített határértékkel rendelkező lítium és NMP esetén a próbaüzem, illetve a tevékenység megkezdése előtt elsőként mért koncentráció.**
5. **Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatot a csapadékvíz tározó előtti első átemelő aknából származó vízből kell elvégezni. A mérés eredményét a próbaüzem megkezdése előtt meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.**
6. A fejlesztési munkák befejezését követően a csapadékvíz-tiszító telepen **próbaüzemet** kell lefolytatni, melynek **időtartama 3 hónap**. A próbaüzem időtartamának meghosszabbítására a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (**a továbbiakban: Vhr.**) 3. § (11) bekezdése alapján nincs mód.
   A próbaüzemet az UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb utca 15.) által összeállított *„BAMO katód anyag előállító telep Csapadékvíztisztító telep Műszaki leírás Kiviteli terv"* című tervdokumentáció „*7. Próbaüzem, betanítás"* című fejezetében **foglaltak** figyelembevételével kell lefolytatni, majd a lezárást követően **próbaüzemi zárójelentést kell összeállítani.**
   Amennyiben a megvalósítás során, vagy a próbaüzem eredményei alapján a beépített berendezésekkel és létesítményekkel kapcsolatban lényegi változtatás válik szükségessé, előzetesen meg kell kérni jelen vízjogi létesítési engedély módosítását.
7. A csapadékvíz-elvezető rendszerre szennyvízcsatorna nem csatlakoztatható.
8. Amennyiben a megvalósítás során a vízilétesítményekkel kapcsolatban lényegi változtatás válik szükségessé, előzetesen meg kell kérni jelen vízjogi létesítési engedély módosítását.
9. Engedélyes köteles a jogszabály szerinti e-építési naplót vezetni, azt naprakész állapotban tartani.
10. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Kormányhivatalt, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
11. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó jogszabály szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló terv- és

adatszolgáltatást szükséges benyújtania.

12. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül engedélyes nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
13. A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére. A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell a Kormányhivatalt.
14. A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani kell.
15. A megépülő vízilétesítmények folyamatos karbantartását, állagmegóvását a rendeltetésszerű üzemeltetésre kiadandó vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig is el kell végezni.
16. A Kormányhivatalnak 30 napon belül be kell jelenteni:
    - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
    - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá, ha a létesítmények az engedély időbeli hatálya alatt valósultak meg,
    - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
    - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
    - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

3.1./ További előírás:

Be kell tartani:

- Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041411-0002/2025. számú nyilatkozatában foglaltakat.

3.2./ Nyilatkozatok szakkérdésben:

3.2.1./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi kikötést teszi:

<u>Természet- és tájvédelmi előírások:</u>

1. A munkálatok során létrejött – későbbiekben befedendő – munkaárkokat és gödröket mihamarabb be kell temetni. Azokat naponta és a betemetésük előtt még egyszer ellenőrizni kell, továbbá a munkálatok megkezdése/folytatása előtt a helyzetváltoztatásuk során esetlegesen beléjük került állatfajok egyedeit (rovarok, kisemlősök, kétéltűek, hüllők) kíméletesen el kell belőlük távolítani és természetszerű élőhelyen elhelyezni, a kivitelezéssel érintett területtől biztonságos távolságra.
2. Amennyiben még szükséges, a fás szárú vegetáció eltávolítása a madarak fő költési és fiókanevelési időszakán kívül, augusztus 1. napja és következő év március 1. napja között végezhető.
3. Amennyiben a vegetációs időszakot is érinti a kivitelezés, gondoskodni kell az átmenetileg igénybe vett gyepterületek rendszeres kaszálásáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében
4. Inváziósnak minősülő lágy- és fásszárú növényfajok a zöldfelületek rekonstrukciója/képzése során nem telepíthetők, illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul el kell azokat távolítani.

5. A munkálatok során, a területen lévő és megjelenő védett természeti értékek nem szenvedhetnek károsodást.
6. A vízjogi létesítési engedélyes tervben (Msz.: 264/2023.) bemutatott vízi létesítményeket (kiemelt figyelemmel a csapadékvíz tisztító telepre) úgy kell működtetni, hogy a tervezett katód anyag előállító üzem működése során a tisztított csapadékvíz esetenkénti befogadójaként megjelölt Concóba, általa a Dunába – az adott anyagra vonatkozó határértéket túllépő – szennyezőanyag ne kerüljön, veszélyeztetve a Natura 2000 hálózatot, több védett természeti területet, illetve azok fajait és életközösségeit. Amennyiben ilyen esemény mégis bekövetkezik, a szakszerű kárelhárítást – a jogszabályokban meghatározott szervek értesítése mellett – azonnal meg kell kezdeni.
7. Az előző pontban nevesített érintettségek miatt, a csapadékvíz tisztító telep technológiai folyamatában a flotáló utánra tervezett 3+1 aktívszenes szűrőről kikerülő tisztított víz inline vizsgált paramétereinek (az általánosan mért értékektől szignifikánsan eltérő szempont szerint minősített) pH-n, vezetőképességen és NTU-n túl, a katód anyag előállító üzem működése kapcsán esetlegesen a csapadékvízbe mosódó anyagokra is ki kell terjednie *(Id. a technológiából adódó, szélsőséges esetben kikerülő, olajfogók által le nem választható, illetve aktívszenes szűrőn átjutó szennyezőanyagokat, melyek beazonosítása szakértői vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze).* Az adott anyagra vonatkozó határérték túllépése esetén a kezelt csapadékvizet a víztisztító technológia elejére vissza kell kormányozni.

Földtani közeg védelmi előírások:

1. A csapadékvíz elvezető, tározó és tisztító rendszer kivitelezését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A létesítési tevékenységet a megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B" szennyezettségi határértéke.
3. A kivitelezés során alkalmazott munkagépeket lehetőség szerint burkolt, szilárd felületen kell tárolni, azok esetleges helyszínen történő karbantartása/üzemanyaggal való feltöltése csak műszaki védelem mellett végezhető.
4. A kivitelezési tevékenység során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható a földtani közeg védelme érdekében.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A munkálatokat a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával kell végezni, a szállítási utak és a munkaterület (diffúz forrás) rendszeres takarításáról, karbantartásáról, esetleges locsolásáról gondoskodni kell.
2. A bontási és építési anyagokat szállító tehergépjárművek csak leponyvázott raktérrel közlekedhetnek.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani
2. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során jelentkező zajterhelés meghaladja a *környezeti zaj-*

és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.) 2. számú mellékletében szereplő vonatkozó határértékeket, úgy *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) 13. §-a alapján a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A létesítés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, majd a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott módon történő kezeléséről, átadásáról gondoskodni kell.
2. A hulladékok kezelőnek történő átadását igazoló dokumentumokat az **üzemeltetési engedélyezési eljárás során** a benyújtásra kerülő dokumentumokhoz **csatolni kell**
3. Amennyiben a létesítés során a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége meghaladta a jogszabályban meghatározott küszöbértéket, úgy évente a **tárgyévet követő** év **március 1. napjáig; adatszolgáltatást** kell teljesíteni az OKIR kapun keresztül.
4. Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a területen kerül felhasználásra, illetve szennyezett, hulladékként kell rá tekinteni, elhelyezéséről ennek megfelelően kell gondoskodni.

3.2.2./ A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi kikötést teszi:

- A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- A munkálatok során képződő talajidegen anyagok, illetve egyéb hulladékok termőföld területen nem helyezhetőek el.

4./ A vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos és az Engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejárta előtt – a vonatkozó jogszabályban előírt mellékletek csatolásával kérhető.
Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejárta után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja.
A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

5./ A Kormányhivatal intézkedik a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogoknak, kötelezettségeknek, tényeknek és az ezzel összefüggő adatoknak a vízikönyvi nyilvántartásba Ács-204 számon történő bejegyzéséről.

6./ Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejárta után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja.

7./ Az eljárás lefolytatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (2.301.000,- Ft) megfizetésre került.

Egyéb eljárási költség nem merült fel.

8./ A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Kormányhivatalhoz (KRID: 673150983, székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani. A közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. Az ügyfél jogi képviselője **elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (**https://epapir.gov.hu/**) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet.** A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

I N D O K O L Á S

Az Engedélyes képviseletében eljáró Tervező 2025. február 07. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlanra tervezett BAMO katód anyag előállító üzem csapadékvíz-elvezetése, -tározása és -tisztítása vízjogi létesítési engedélyének kiadását kérelmezte.

A tervezett csapadékvíz elvezető, tározó és tisztító rendszer három fő egységre osztható:
− a 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése,
− a telken belüli csapadékvíz elvezetése (kivétel: 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése), valamint
− a csapadékvíztisztító telep.

Tárgyi eljárással érintett ingatlan Ács 0421/71 hrsz.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a **tárgyi ügy** egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. melléklet 115. sora értelmében **kiemelt jelentőségű.**

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a **magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény** (a továbbiakban: Méptv.) **198. § (1) bekezdése** alapján **42 nap.**

A Kormányhivatal az eljárás során ellenőrizte az Engedélyes érintett terület feletti rendelkezési jogosultságát. A beruházás az Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlant érinti, amely az Engedélyes kizárólagos tulajdonában áll.
Az érintett ingatlan feletti rendelkezési jogosultság fentiek szerint igazolásra került.

A Kormányhivatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a Vhr. 1/A. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése, valamint 98. § (1) és (1a) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról a 30408/843-1/2025. ált. számú és 30408/843-2/2025. ált. számú végzésével értesítette az ismert ügyfeleket és civil szervezeteket. Az érintettek az eljárással kapcsolatban észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A Kormányhivatal hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról az Ákr. 88. § (1) bekezdésének c) pontja, a Méptv. 196. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal a benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a tárgyi eljárásban tényállás tisztázása szükséges, így 30408/843/2025. ált. számon felhívta az Engedélyest és Tervezőt, hogy tisztázza a 132KV-os alállomásra tervezett CS1-0 jelű csatorna pontos hosszát, tekintettel arra, hogy az Msz.: 264/2023. számú műszaki leírás 3.1.2. pontjában ellentmondás található (a táblázatban 78,18 m szerepel, míg a táblázat alatt szereplő szöveges részben már 96, 51 m került feltüntetésre). A Tervező 2025. február 11. napján kelt nyilatkozatában tisztázta, hogy a CS1-0 jelű csatorna pontos hossza 96,51 m, az MSZ: 264/2023. számú műszaki leírás 3.1.2. pontjának táblázatában elírás történt.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Vhr. 1/L. §-a alapján az engedélyezési eljárásban a Vhr. 4. számú mellékletében meghatározott feltételek megléte esetén szükséges az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata:
A Vhr. 4. számú mellékletének 9. és 10 pontjai alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEV) a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások érvényesülését KE/041/00822-4/2025. számon vizsgálta. A szakkérdés vizsgálat megállapításait az alábbiak szerint indokolta:

1. Természet- és tájvédelem

Az eljárás tárgyát képező terület (Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlan, a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, továbbá nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett ökológiai hálózatnak, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.
Tárgyi terület mostanáig intenzív szántóként funkcionált, értékes élőhely nem tudott rajta kialakulni, ter-

mészetessége ebből kifolyólag alacsony.
Közvetlenül tárgyi területen, a helyszín természetvédelmi kezelője, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes biotikai adatbázis néhány átmenetileg megjelenő védett madár egyedet (főként vetési varjak) leszámítva, védett, illetve Natura 2000 jelölő faj jelenlétét nem jelzi, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a környezetben jelentős mértékben van jelen fás szárú és gyepes vegetáció, számítani lehet az általánosan előforduló védett és nem védett madárfajok, továbbá rovarok és kisemlősök jelenlétére. A létesítés során ezen fajokra, életterükre és mozgásukra tekintettel kell lenni.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a KEV megállapította, hogy tárgyi vízi létesítmények létesítése védett természeti értéket nem veszélyeztet, továbbá nem lesz káros hatással a térség védett és Natura 2000 területeire sem.

Az amúgy is iparfejlesztéssel érintett ingatlanon tervezett vízi létesítmények önmagukban tájvédelmi szempontból jelentőséggel nem bírnak. Átmeneti negatív hatások jelentkezhetnek a létesítés során a kisebb tereprendezések és a felvonulási tevékenység által, melyek azonban az érintett helyszín gyors helyreállításával megszüntethetők.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi területről esetenként kikerülő tisztított csapadékvíz befogadója a Concó, tárgyi vízi létesítmények (és a hátterükben álló üzemi tevékenység) közvetve érinti a Natura 2000 hálózat *„Duna és ártere”* elnevezésű, HUDI 20034 kódszámú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, továbbá számos védett természeti területet.

Fenti helyszínekhez nagyon sok védett/fokozottan védett és Natura 2000 jelölő faj kötődik (vízimadarak, hüllők, halak, kétéltűek, növények, alsóbb rendű élő szervezetek stb.), melyekre és élőhelyeikre kiemelt figyelmet szükséges fordítani azáltal is, hogy ki legyen zárva a tárgyi területről kijutó, természetet károsító szennyeződések Concóba kerülése.

A fentiekre tekintettel a KEV megállapította, hogy a II. fejezetben nevesített előírások betartásával, tárgyi vízi létesítmények létesítése védett természeti értéket nem veszélyeztet, természetvédelmi érdeket nem sért.
A II. fejezetben foglalt előírás javaslatok megtétele mellett, természet- és tájvédelmi szempontból a KEV hozzájárult a tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásához.

A KEV a természet- és tájvédelmi előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.)., a közvetett Natura 2000 érintettség okán az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) és az egyéb ágazati jogszabályok alábbi jogszabályhelyei alapján tette:

- A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
- A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon

élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

- A Tvt. 42. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védeti álla fajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A Kr. 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírások alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

2. Földtani közeg védelme

Az Engedélyes az Ács 0421/71 hrsz.-ú ingatlanon katódanyag gyártó tevékenységet végző üzemet kíván működtetni a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel. Jelen dokumentációval a telken belüli csapadékvíz elvezető, tározó és tisztító rendszer vízjogi létesítési engedélyét kérelmezik.

A benyújtott dokumentumban foglaltak szerint a tervezett csapadékvíz elvezető, tározó és tisztító rendszer három fő egységre osztható:

- a132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése,
- a telken belüli csapadékvíz elvezetése (kivétel: 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése),
- csapadékvíz-tisztító telep.

A területről összegyűjtött csapadékvíz a befogadóba bocsátás előtt tározásra és tisztításra kerül a rendszerbe tervezett csapadékvíz tisztító telepen. A tisztított csapadékvizet a területen tárolják további felhasználásra. Befogadóba bocsátás csak esetlegesen történik, a tisztított víz tározók szabad kapacitásától és a lehulló csapadék mennyiségétől függően. A terület talajtani viszonyai nem engedik meg a csapadék területen belüli szikkasztását.

A telephelyről elfolyó előtisztított csapadékvizek tervezett befogadója: Concó-patak 5+005 km szelvénye. Érintett ingatlan: Ács 048/14 hrsz.-ú ingatlan.

A bevezetés szelvényében új építésű, teljes keresztszelvényű mederburkolást kell alkalmazni a bevezetés előtt és után, 5-5 m hosszon, betonba rakott vízépítési terméskőből, lezáró fogakkal, a burkolat előtt és után 3-3 m hosszon medervédő terméskőszórással.

Az alállomás csapadékvíz elvezető rendszere gyűjti össze és vezeti el az itt elhelyezkedő épületek

tetővizeit, illetve a transzformátor alapokra hulló csapadékvizeket. Az alállomás területén zárt, gravitációs csapadékvíz-elvezető rendszer létesül. 2 db csapadékvíz gerinccsatorna létesül, a CS 1-0 jelű csapadékcsatorna összesen 96,51 m, a CS 2-0 tervezett csapadékcsatorna összesen 113,71 m hosszon épül.
Szennyezett, olajos csapadékvíz keletkezhet a transzformátor alapok kőágyában. A tervezési területen jelenleg 4 db transzformátor alap létesül, a továbbiak távlati fejlesztések során valósulnak meg. A transzformátor alapokról elfolyó csapadékvizeket olaj leválasztó berendezésen keresztül vezetik át.
A tervezett olaj leválasztó berendezés HAURATON AQUAFIX K020H típusú, kapacitása 201/s.
Elhelyezkedése: az alállomás területének K-i sarka, transzformátorok utáni CS 2-0 gerincvezeték szakasz.

Az épületek tetőfelületein, illetve a burkolt felületeken összegyült csapadékvizeket egy telekhatáron belül elhelyezett, zárt, csapadékvíz tisztító mű előtti csapadékvíz tározó fogadja.
A telken belüli csapadékvíz elvezető rendszerébe (kivétel: 132 kV-os alállomás közműhálózata) 16 db tározó berendezést terveztek. Ez egy a parkolók alatt elhelyezett, előregyártóit acél tartályokból álló tározórendszer.

A burkolt felületek egyes részeinek vízelvezetését folyókák biztosítják. Az előirányzott folyókák PURECO gyártmányú, beton résfolyókák.

A telken belüli csapadékvíz elvezető rendszerbe 2 db olajleválasztó berendezés került tervezésre, melyek a parkoló felületekről elfolyó csapadékvizek előtisztítására szolgálnak. Ezek a parkolók alatt elhelyezett Pureco típusú ásványolaj-leválasztó berendezések.

A tározórendszerből a csapadékvíz egy szintén telekhatáron belül elhelyezett csapadékvíz tisztító műbe jut, melyet követően a megfelelő határértékre tisztított csapadékvíz:
- egy része a telekhatáron belül elhelyezett zárt, csapadékvíz felhasználás miatt kialakított tározóba kerül,
- a fel nem használt csapadékvíz mennyiség egy telken kívüli befogadóba nyomottan elvezetésre kerül.

Az összegyűjtött csapadékvíz egy átemelő medencén keresztül, 2+1 szivattyúval kerül továbbításra a **csapadékvíz-tisztító telepre,** ahol a csapadékvíz fizikokémiai eljárás során kerül megtisztításra.
A csapadékvíz-tisztító telep rendszerébe 1 db pH beállító tartály, 1 db koagulációs tartály, 1 db flokkulációs tartály, 1 db flotáló berendezés, 1 db nehéz iszap torony, 1 db tisztított víz tartály, 4 db aktívszén szűrő, 1 db tisztított víz elfolyó medence, 1 db iszaptartály, 2 db zsákos víztelenítő és 1 db kültéri, fedett iszaptároló került tervezésre.

A csapadékvíz tisztító művet követően, a már megfelelő minőségi határértékkel rendelkező csapadékvíz egy része a telekhatáron belül elhelyezett zárt, csapadékvíz felhasználás miatt kialakított tározókba kerül. A két darab, egyenként 800 m^3 hasznos térfogatú tározó a sprinkler és a tüzivíz tározók mellé kerül elhelyezésre.

A tervek szerint a tisztított csapadékvíz felhasználás területei:
- gépész vízigények
- szürkevíz igények (egyes szaniterek vízellátására)
- locsolóvíz igények

Az érintett helyrajzi számú ingatlanon (Ács 0421/71 hrsz.) környezeti kármentesítés nincs folyamatban.
A létesítési munkálatok hatással vannak a földtani közegre, ezért a rendelkező részben foglalt előírásokat tette a KEV.

Előírások jogszabályi háttere:

- A Kvt. 6. §.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 10. § (1) bekezdés a) és c) pontja.
- A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

3. Levegőtisztaság-védelem

Az érintett terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „az ország többi területe, kivéve a kijelölt városok" légszennyezettségi zónába tartozik. A munkálatok ideje alatt átmenetileg nagyobb porszennyezés várható, de ez lokálisan és időszakosan fog megjelenni. Az okozott levegőterhelést nagyban befolyásolják az alkalmazott munkagépek és a szállítójárművek száma, a szállítás gyakorisága. A felmerülő légszennyező források az építőanyagok beszállítása (járművek kipufogó gázai), valamint a helyszíni kivitelezési tevékenységek lehetnek. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkálatok levegőre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem kerül kiépítésre.

A KEV az előírásokat a Lvr. 4. §, 5. § (2) bekezdés, 26. § (1) és (2) bekezdései alapján tette.

4. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység a Zvr. tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A létesítés során a munkagépek, valamint az építési anyagokat szállító gépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni, mely hatás átmeneti. A kivitelező feladata, hogy a zajterhelési határértékeknek való megfelelőséget, elsődlegesen műszaki vagy munkaszervezési megoldásokkal, teljesítse. A tervezett kivitelezésből zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A Zvr. 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Zvr. 1. számú mellékletében részletezettek alapján: „*42 egyéb építmények építése* " esetén a zaj-és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

Zajvédelmi előírások jogalapja a Zvr. 12. §-a, 13. § -a, és az Er. 3. §- a és 2. számú melléklete.

5. Hulladékgazdálkodás

A Bamo Technology Hungary Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 5. emelet, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében eljáró IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. kérelmezte, az Ács, külterület 0421/7 hrsz. alatti ingatlan telephelyen belüli csapadékvíz elvezetési, tárolási és tisztítási vízjogi létesítési engedélyezését.
Ügyfél tárgyi területen katódanyag gyártó tevékenységet végző üzemet kíván létesíteni a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel.

A területről összegyűjtött csapadékvíz a befogadóba bocsátás előtt tarozásra és tisztításra kerül a rendszerbe tervezett csapadékvíztisztító telepen. A tisztított csapadékvizet a területen tározzák további felhasználásra. Befogadóba bocsátás csak esetlegesen történik, a tisztított víz tározók szabad kapacitásától és a lehulló csapadék mennyiségétől függően.

A terület talajtani viszonyai nem engedik meg a csapadék területen belüli szikkasztását, így a rendszerbe tervezett tisztított víz tározók kapacitásán felüli tisztított csapadékvíz elvezetése szükséges.

A 16. pontban tett előírás jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §-a, valamint a Kvt. 30. § (2), (3) bekezdései.
A Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései értelmében a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. A hulladékbirtokos
a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről
aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,
ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,
ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,
ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy
ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)-ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,
b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről
ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,
be) a hulladék szállítónak történő átadása,
bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,
be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,
bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy
bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.
A 17. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 82. § (1) és (2) bekezdése.
A 18. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 65. § (5) bekezdése és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 10-11. §-a és 3 számú melléklete.
A 19. pontban tett előírás jogalapja a Ht. 2. § (4) bekezdése.

A Vhr. 4. számú mellékletének 11. pontja alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a

talajvédelmi előírások érvényesülését KE/040/237-2/2025. számon vizsgálta. A szakkérdés vizsgálat megállapításait az alábbiak szerint indokolta:

A tárgyi dokumentációban foglaltak szerint a beruházás létesítése mezőgazdasági művelésből kivett területet érint.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal az eljárása során megállapította, hogy a tárgyi beruházás létesítése a szomszédos termőföldeket talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja, amennyiben a rendelkező részben előírt feltételeket az engedélyes megtartja.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a feltételét a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján írta elő.

A Vhr. 4. számú mellékletének 21. pontja alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a kulturális örökségvédelmi előírások érvényesülését KE/028/73-3/2025. számon vizsgálta. A szakkérdés vizsgálat során az alábbi megállapítást tette:
A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a tervezéssel érintett ingatlan csaknem teljes terjedelmében a 95101 („Ács – Alsó-Sörös") azonosítójú régészeti lelőhelyen fekszik.
A tervezett üzemterület beruházását megelőzően előzetes régészeti dokumentáció készült a tényleges régészeti érintettség meghatározására. Az ennek céljából végzett próbafeltárások a régészeti objektumok meglétét igazolták, ezért a terület jelentős hányadán teljes felületű megelőző feltárást végeztek. A fennmaradó területrészeket a humuszleszedés során folyt régészeti felügyelettel, valamint az ennek során előkerült jelenségek feltárásával és dokumentálásával mentesítették.

Ezek a munkálatok a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatósága rendelkezésére álló jelentés alapján a beruházási ingatlan (Ács 0421/71 hrsz) teljes területére kiterjedtek, ezért a továbbiakban elvégzendő kiviteli fázisokban a régészeti közreműködés már nem indokolt.

Mindezek alapján a tervezett csapadékvíz-kezelő hálózat vízjogi létesítési engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható, ahhoz örökségvédelmi kikötéseket tenni nem szükséges.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-aiban felsorolt szempontokat vizsgálta.

Az Engedélyes az Ács 0421/71 hrsz.-ú területen katódanyag gyártó tevékenységet végző üzemet kíván működtetni a hozzá kapcsolódó kiszolgáló tevékenységekkel és létesítményekkel. A beruházás során kiépítésre kerülnek a telephelyen telken belüli csapadékvíz-elvezető, tározó és tisztításához kapcsolódó vízilétestímények.
A tervezett csapadékvíz elvezető, tározó és tisztító rendszer három fő egységre osztható: 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése, telken belüli csapadékvíz elvezetése (kivétel: 132 kV-os alállomás csapadékvíz elvezetése), csapadékvíztisztító telep. A területről összegyűjtött csapadékvíz a befogadóba

bocsátás előtt tározásra és tisztításra kerül a rendszerbe tervezett csapadékvíztisztító telepen. A tisztított csapadékvizet a területen tározzák további felhasználásra. Befogadóba bocsátás csak esetlegesen történik, a tisztított víz tározók szabad kapacitásától és a lehulló csapadék mennyiségétől függően. A tisztított csapadékvíz Concó-patak 5+055 km szelvényébe (jobb part) történő bevezetésével kapcsolatos vízilétesítmények külön eljárásban kerülnek engedélyezésre.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy az Ács 0421/71 hrsz.-ú telephely telken belüli csapadékvíz-elvezető rendszerének külső csapadékvíz-elvezetőre való rákötése – a befogadóba való bevezetés – csak abban az esetben valósulhat meg, amennyiben a külső csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélye véglegessé vált, mivel a két rendszer egy egységet képez.
A belső csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélyezési kérelme a külső csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetési engedélyének véglegessé válását követően kérhető meg. Abban az esetben, ha mindként csapadékvíz elvezető rendszert ugyanazon személy fogja üzemeltetni, úgy az üzemeltetési engedély a két csapadékvíz elvezető rendszerre együttessen is megkérhető.

A Kormányhivatal az akkreditált laboratóriumi vizsgálat elvégzésének kötelezettségét a KE/041/01372-75/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben meghatározott követelmények érvényre jutatása érdekében írta elő.

A Kormányhivatal a határozat 1./ pontjában az engedélyes személyét, 1.1./ pontjában a vízilétesítménnyel érintett ingatlanokat, a 2./ pontjában a vízilétesítmények főbb műszaki jellemzőit foglalta össze. A Kormányhivatal a határozat 2.5./ pontjában az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041411-0002/2025. számú nyilatkozatában megadott VOR azonosítókat szerepeltette.

A Kormányhivatal a határozat 3./ pontjában vízügyi előírásokat tett, melyeket az alábbiakkal indokol:

A próbaüzemre vonatkozó előírások a Vhr. 3. § (8)-(11) bekezdésein alapulnak.

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (**a továbbiakban: Fvr.**) 11. § (2) bekezdésén, illetve a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (**továbbiakban: Enaplór.**) 24. § (1) bekezdése alapján építési naplót kell vezetni az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről. Mivel a vízjogi létesítési engedély építési engedély, így a vízjogi engedély köteles létesítményekről építési naplót kell vezetni. Az építési naplót az Enaplór. szerint kell vezetni, magyar nyelven és naprakészen.

A Ktv. 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (**a továbbiakban: 223/2014. Korm. rendelet**) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi

szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését Kormányhivatal vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgálta.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Kormányhivatal a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a Kormányhivatal szakkérdésként vizsgálta az Fvr.-ben foglaltaknak való megfelelőséget.

A Kormányhivatal az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilatkozatában foglalt előírások betartásáról, a kikötések tételes felsorolása nélkül a 3.1./ pontban rendelkezett.

A Kormányhivatal a kérelem, a benyújtott dokumentációk és az engedélyezési tervdokumentáció áttekintését követően megállapította, hogy a tárgyi létesítmények vízgazdálkodási, vízvédelmi szempontból a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások betartása mellett műszaki szempontból kivitelezhetőek. A beruházás vízgazdálkodási, vízvédelmi és vízkészletekhez fűződő érdekeket nem sért, a megvalósítással érintett területen jelentkező csapadékvíz-elvezetési igények biztonsággal kielégíthetőek lesznek.

Mindezek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a megvalósítani kívánt létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett megfelelnek a vízilétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 3. §-ában, továbbá az Ákr.-ben foglaltakra megadta, egyben vízvédelmi hatósági jogkörben a Favr., illetve az Fvr. szabályai szerint rendelkezett.

A Kormányhivatal a határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkezett.

A Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, összesen 2.301.000 Ft-ot az Engedélyes a BM rendelet 1. számú melléklet 2.6. a), 2.6 e), és 2.7. c) pontjai alapján, megfizette. Egyéb költség nem merült fel.

A Kormányhivatal döntését a Méptv. 196. § (1) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján hirdetményi úton közli.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Méptv. 198. § (1) bekezdése alapján 42 nap.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. § (1) bekezdésén, az Étv. 53/I. §-án, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1), (2), (6) bekezdésein, a 40. § (2) bekezdésén, valamint az 50. § (1) bekezdésén, továbbá a 77. §-án alapul. A kötelező jogi képviseletről szóló tájékoztatás a Métv. 199. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékével összefüggő tájékoztatás az Itv. 45/A. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és 59. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

Vízügyi hatáskört a Vgtv. 28. §-a és Vhr. 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskört a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor
főispán

Kapja: **hirdetményi úton, egyúttal tájékoztatásul**

Irattár

Hivatali kapu/ Cégkapu útján:

1. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) – KRID: 447224112
2. E.ON Zrt
3. ÉDV Zrt.
4. IMSYS Kft. – KRID: 12157817
5. Bamo Technology Hungary Kft. - 32270635

6. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály - KRID: 521109759
7. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya – KRID: 746202396
8. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Véglegessé válás után:

9. Okirattár
10. Bamo Technology Hungary Kft. - 32270635